

LEGENDA OZNACZEŃ

Ł1 — ŁAWKA PARKOWA Z OPARCIEM TYPU CITY 01
- 204x65x44/73 cm

K1 — KOSZ SIMPLE 03.061 / ZANO
- o wymiarach 30x30x101cm
- konstrukcja z blachy w kolorze czarnym/wkład stal ocynk
- montaż na kotki rozporowe

S11 — STOJAK ROWEROWY GAMMA 008239/KOMSERWIS
- konstrukcja stalowa w kolorze czarnym

UWAGI

1. SZCZEGÓŁOWE/OSTATECZNE DANE I WYTYCZNE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW OŚWIETLENIA WG RYSUNKÓW BRANŻOWYCH
2. SZCZEGÓŁOWE/OSTATECZNE DANE I WYTYCZNE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW SIECI WOD.- KAN WG RYSUNKÓW BRANŻOWYCH

PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE / ZIELEŃ

10 — PROJEKTOWANY TEREN ZIELONY: NISKI TRAWNIK

PROJEKTOWANE DRZEWA:
- KLON POSPOLITY

ISTNIEJĄCE ŻYWOPŁOTY:
- DO PRZYCIĘCIA I PRZESADZENIA

ISTNIEJĄCE DRZEWA / NASADZENIA

PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

L1 — ZEWNĘTRZNY SŁUP OŚWIETLENIOWY
KAREN 4800 LED IP65 / OBUDOWA ANTRACYT CI-78 / ROSA
- wymiary Ø20 cm i h=480 cm

L2 — ZEWNĘTRZNA OPRAWA / SŁUPEK
CONE ANTRACYT / SPOTLINE

PROPONOWANA OPRAWA ZEWNĘTRZNA MOCOWANA DO ŚCIAN BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH
PROSTOKĄTNA OPRAWA ULICZNA EASOOO 150W HST 230V CLI/THORN
UKŁAD OPTYCZNY I ZASŁANIA O STOPNIU OCHRONY IP54.

LEGENDA OZNACZEŃ

GRANICE DZIAŁKI

11 — ISTNIEJĄCE ZABYTKOWE POMPY STRAŻACKIE / EKSPOZYCJA ZEWNĘTRZNA

12 — ISTNIEJĄCA FIGURA ŚWIĘTEGO FLORIANA

13 — ISTNIEJĄCA ZABUDOWA

H — ISTNIEJĄCY HYDRANT ZEWNĘTRZNY

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

1 — PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE WIERZCHNIE:
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TYPU HOLLAND / BEZ FAZY
KOLOR: SZARY
FORMAT: 20x10x8 cm oraz 10x10x8 cm

2 — PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE WIERZCHNIE:
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TYPU HOLLAND / BEZ FAZY
KOLOR: CZERWONY
FORMAT: 20x10x8 cm oraz 10x10x8 cm

3 — PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE WIERZCHNIE:
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TYPU HOLLAND / BEZ FAZY
KOLOR: CZARNY
FORMAT: 20x10x8 cm oraz 10x10x8 cm

4 — PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE WIERZCHNIE:
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TYPU STOP
KOLOR: SZARY
FORMAT: 30x20x8 cm

5 — PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE WIERZCHNIE:
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TYPU HOLLAND / FAZOWANA
KOLOR: SZARY
FORMAT: 20x10x8 cm oraz 10x10x8 cm

6 — PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE WIERZCHNIE:
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TYPU HOLLAND / FAZOWANA
KOLOR: CZARNY
FORMAT: 20x10x8 cm oraz 10x10x8 cm

7 — PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE WIERZCHNIE:
AŻUROWA KOSTKA BETONOWA TYPU MEBA
KOLOR: SZARY
FORMAT: 60x40x8 cm

8 — PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE WIERZCHNIE:
AŻUROWA KOSTKA BETONOWA TYPU MEBA
KOLOR: CZARNY
FORMAT: 60x40x8 cm

9 — GRANITOWE PŁYTY CHODNIKOWE W KOLORZE SZARYM
50x50x5 cm

KONTAKT:
666047654
mas_biuro@o2.pl
ADRES:
UL. SŁONECZNA 14
63-900 RAWICZ

MAY ART STUDIO

obiekt:	REMONT – WYMIANA I WYKONANIE UTWARDZEŃ TERENU PRZY HALI SPORTOWEJ I REMIZIE OSP W KOBYLINIE WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI I URZĄDZENIAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY
rysunek:	SZCZEGÓŁOWY PLAN SYTUACYJNY
stadium:	PROJEKT BUDOWLANY
adres obiektu:	dz. ewid. 1536, 1632/4, 2238 obręb KOBYLIN
inwestor:	GMINA KOBYLIN Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1 63-740 KOBYLIN

skala 1:100

5/U

data 02.01.2016

autor projektu:	mgr inż. Jakub Starczewski specjalność: drogowa, Nr upr. WKP/0306/PWOD/13	
opracował:	mgr inż. Sebastian Dubicki specjalność: konstrukcja, Nr upr. WKP/0219/POOK/08	