

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe  
45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZA-  
LESIE MAŁE  
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE  
ADRES INWESTYCJI : Zalesie Małe, gmina Kobylin, powiat Krotoszyn  
(obręb ew.: Zalesie Małe, działki nr: 320/2, 260/2)  
INWESTOR : GMINA KOBYLIN  
ADRES INWESTORA : Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin  
Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

INWESTOR:

Data opacowania:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZALESIE MAŁE  
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.0175	km km	 0.0175	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.0175</b>
2	KNR 2-31 d.1 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 35.0	m m	 35.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.0</b>
3	KNR 2-31 d.1 0810-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przez analogię - Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej 70.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.0</b>
4	KNR AT-03 d.1 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 105.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.0</b>
5	KNR 2-31 d.1 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 39.0	m m	 39.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.0</b>
6	KNR 2-31 d.1 1507-02	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem do 5 t 4.9	t t	 4.9	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.9</b>
7	KNR 2-31 d.1 1508-01	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym do 5 t 4.9	t t	 4.9	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.9</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY DROGOWE</b>			
8	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (17.5+17.5)*0.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.1	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.1</b>
9	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 17.5*2	m m	 35.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.0</b>
10	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 199.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 199.6	
				<b>RAZEM</b>	<b>199.6</b>
11	KNR 2-31 d.2 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 99.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 99.8	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.8</b>
12	KNR 2-31 d.2 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 99.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 99.8	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.8</b>
13	KNR 2-31 d.2 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 99.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 99.8	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.8</b>
14	KNR 2-31 d.2 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 35.0	m m	 35.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.0</b>
15	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 35.0	m m	 35.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.0</b>
16	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przełożenie chodnika (kostka z odzysku) 70.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.0</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY ODWODNIENIOWE</b>			
17	KNR 2-31 d.3 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 5.25*(0.19*0.3)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.3	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.3</b>
18	KNR 2-31 d.3 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (pod ściek) 5.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.3	

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZALESIE MAŁE  
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5.3</b>
19	KNR 2-31 d.3 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 5.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.3	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.3</b>
20	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary (ściek) 5.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.3	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.3</b>
<b>4</b>		<b>ZABEZPIECZENIE KABLI TELETECHNICZNYCH</b>			
21	KNR 2-01 d.4 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 39.0*0.7*1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	27.3	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.3</b>
22	KNR 2-01 d.4 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 27.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	27.3	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.3</b>
23	KNR 5-10 d.4 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie 4.0+10.0+10.0+5.0+5.0+1.0*5	m m	39.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.0</b>
24	KNR 2-01 d.4 0205-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (ukop) + materiał 27.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	27.3	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.3</b>
25	KNR 2-01 d.4 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 8 27.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	27.3	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.3</b>
26	KNR 2-01 d.4 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 27.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	27.3	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.3</b>

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZALESIE MAŁE  
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.0175		
2 d.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	35.0		
3 d.1	KNR 2-31 0810-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przez analogię - Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	70.0		
4 d.1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	105.0		
5 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	39.0		
6 d.1	KNR 2-31 1507-02	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem do 5 t	t	4.9		
7 d.1	KNR 2-31 1508-01	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym do 5 t	t	4.9		

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZALESIE MAŁE  
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>ROBOTY DROGOWE</b>				
8 d.2 04	KNR 2-31 0402-	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	(17.5+17.5)* 0.06 = 2.1		
9 d.2 03	KNR 2-31 0403-	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	17.5*2 = 35.0		
10 d.2 07	KNR 2-31 1004-	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	199.6		
11 d.2 01	KNR 2-31 0311-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	99.8		
12 d.2 05	KNR 2-31 0311-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>	99.8		
13 d.2 06	KNR 2-31 0311-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	99.8		
14 d.2 04	KNR 2-31 0401-	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	35.0		
15 d.2 05	KNR 2-31 0407-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	35.0		
16 d.2 02	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przełożenie chod-nika (kostka z odzysku)	m <sup>2</sup>	70.0		

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZALESIE MAŁE  
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		<b>ROBOTY ODWODNIENIOWE</b>				
17 d.3 03	KNR 2-31 0402-	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	5.25*(0.19* 0.3) = 0.3		
18 d.3 05	KNR 2-31 0105-	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcz- nym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (pod ściek)	m <sup>2</sup>	5.3		
19 d.3 06	KNR 2-31 0105-	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcz- nym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po za- gęszczeniu Krotność = 2	m <sup>2</sup>	5.3		
20 d.3 03	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary (ściek)	m <sup>2</sup>	5.3		

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZALESIE MAŁE  
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>ZABEZPIECZENIE KABLI TELETECHNICZNYCH</b>				
21 d.4 04	KNR 2-01 0205-	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	39.0*0.7*1.0 = 27.3		
22 d.4 04	KNR 2-01 0214-	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transpor- tu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m <sup>3</sup>	27.3		
23 d.4 02	KNR 5-10 0303-	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie	m	4.0+10.0+ 10.0+5.0+ 5.0+1.0*5 = 39.0		
24 d.4 03	KNR 2-01 0205-	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (ukop) + materiał	m <sup>3</sup>	27.3		
25 d.4 03	KNR 2-01 0214-	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transpor- tu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 8	m <sup>3</sup>	27.3		
26 d.4 0101	KNR 2-01 0320-	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8- 1.5 m	m <sup>3</sup>	27.3		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: