


ODCINEK B - C



KONSTRUKCJA ZJAZDÓW

- KOSTKA BRUK. BET. BEZFAZOWA GR. 8 cm KOLORU CZERWONEGO
- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 GR. 5 cm
- PODBUDOWA GÓRNA GR. 8 cm Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
- PODBUDOWA DOLNA GR. 15 cm Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
- WARSTWA ODSĄCAJĄCA GR. 10 cm Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO
- OBRAMOWANIE KONSTRUKCJI OBRZEŻEM BET. 8x30 cm

JEDNOŚCIKA PROJEKTOWA	 IRENEUSZ IGNASZAK BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE PROJEKTY NADZORY		
	OS. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a 63 - 200 JAROCIN		Tel. 603 333 671 fax. 62 505 43 15
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KUKLINÓW		
INWESTOR	GINIA KOBYLIN Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 63-740 KOBYLIN		
RYSEK	PRZEKRÓJ NORMALNY		
PROJEKTANT	mgr inż. Ireneusz Ignaszak UAN - 8388/7/8	PODPIS	
OPRACOWAŁ	inż. Paweł Ignaszak	PODPIS	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Tomaszewski 27/85/Pw 370/88/Pw	PODPIS	
stadum	branda	skala	data
Projekt budowlany	Drogonia	1:20	09.2014
			numer rysunku
			4.3