

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu budynku biurowego przy ul. Al. Powst. Włkp. 47 w Kobylinie.

Dnia 28 stycznia 2008 roku do zamawiającego wpłynęło pismo z następującymi pytaniami:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ:

1. W poz. 11 i 12 kosztorysu mówi się o parapetach zewnętrznych PCV. Proszę o potwierdzenie, że chodzi o parapety zewnętrzne oraz o określenie czy chodzi o parapety uniwersalne z PVC spienionego (produkowane w technice współwytłaczania – rdzeń wykonany ze spienionego polichlorku winylu pokryty jest warstwą twardego polichlorku winylu) czy też o parapety zewnętrzne z PVC (produkowane w technice ekstruzji PVC, wykonany z twardego polichlorku winylu), w celu dokonania prawidłowej wyceny.
2. W poz. 19 kosztorysu przewidziano gruntowanie pod tynk mozaikowy ponownie Unigruntem (jak miemam – poz. 18 obejmuje już gruntowanie tej powierzchni). Wg. mnie winno tam zostać skalkulowane wykonanie podkładu typu Cerplast. Proszę o wyjaśnienie.
3. Poz. 43 kosztorysu ma obmiar 61,10 m³. Czy jest on poprawny?

Odpowiedzi:

Ad. 1. Skalkulować parapety zewnętrzne, uniwersalne z PVC spienionego.

Ad. 2. Poz. 18 kosztorysu uwzględnia gruntowanie całej powierzchni, natomiast w poz. 19 należy skalkulować wykonanie podkładu pod tynk cienkowarstwowy mozaikowy typu Cerplast.

Ad. 3 Poz. 43 kosztorysu to wyrównanie istniejącej podbudowy na powierzchni 61,10 m².

Z poważaniem:

BURMISTRZ KOBYLINA

Bernard Jasiński