

RZEDMIAR ROBÓT

POZYCJA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
		NAZWA	IŁOŚĆ
1	2	3	4
DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*
D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
D.01.01.01.	Roboty pomiarowe	ha	0,127
	717,90+56,00+495,60		
D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	8,05
	3,50*2,30		
	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	8,85
	1,50*5,90		
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce piaskowej	m2	1,48
	5,90*0,25		
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej	m2	99,41
	8,10*7,95+10,70*2,74+3,70*1,54		
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce piaskowej	m	37,90
	14*0,75+0,40+27,00		
	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 na podsypce piaskowej	m	98,15
	5,90+3,50+29*0,75+134*0,50		
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 5 km	m3	12,46
	8,85*0,05+8,05*0,07+1,475*0,1+99,41*0,08+37,90*0,15*0,30+98,15*0,28*0,06		
D.03.00.00.	ODWODNIENIE	*	*
D.03.02.01.	Odwodnienie liniowe typu Ecodren na ławie betonowej grubości 10 cm z mieszanki betonowej B-15	m	4,00
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm na podłożu z pospółki grub. 10 cm	m	2,20
D.04.00.00.	PODBUDOWY	*	*
D.04.01.01.	Wykonanie koryta, średnia głębokość 15 cm z profilowaniem podłoża	m2	837,30
	16,00*39,55+(2,5*2,5)-3,14*1,25*1,25+2,77+19,55+15,45+3,56+10,47+7,77*4,75+2,26*1,70*3,06+3,70+1,20+4,40*2,60+1,15+2,75*10,70+1,97+8,30		
	Wykonanie koryta pod chodnik średnia głębokość 10 cm z profilowaniem podłoża	m2	56,00
	1,50*(8,60+16,00+12,30)+2*(1,00*1,00)/2-(1,30*0,50)/2		
D.04.02.01.	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm	m2	56,00
	1,50*(8,60+16,00+12,30)+2*(1,00*1,00)/2-(1,30*0,50)/2		

D.04.04.04	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm, grub.po zagęszcz. 15 cm		
	16,00*39,55+(2,5*2,5)- 3,14*1,25*1,25+2,77+19,55+15,45+3,56+10,47+7,77*4,75+ 2,26*1,70*3,06+3,70+1,20+4,40*2,60+1,15+2,75*10,70+1,9 7+8,30	m2	837,30
D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*	*
D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu Holland		
	(16,00*39,55+(2,5*2,5)- 3,14*1,25*1,25+2,77+19,55+15,45+3,56+10,47)-63*0,1- 32+1,50*(8,60+16,00+12,30)+2*(1,00*1,00)/2- (1,30*0,50)/2	m2	679,6
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu Holland		
	63,00*0,10	m2	6,30
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu Holland		
	(8,00*8,00)/2	m2	32,00
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu Beganit		
	[(7,77*4,75+2,26*1,70*3,06+3,70+1,20+4,40*2,60+1,15+2,75*10,70+1,97+8,30)-5,20]*2/3	m2	76,13
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu Beganit		
	51,90*0,10	m2	5,20
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu Beganit		
	[(7,77*4,75+2,26*1,70*3,06+3,70+1,20+4,40*2,60+1,15+2,75*10,70+1,97+8,30)-5,20]*1/3	m2	38,07
D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	*	*
D.08.03.01.	Ułożenie obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej z oporem z mieszanki betonowej B-15 w ilości 0,033m3/m	m	160,50
D.09.00.00.	ZIELEŃ	*	*
D.09.01.01.	Założenie trawników		
	2,50*44,00+(12,90+11,00)*0,5*39,70+2,50*5,50-5,90*14,20- 4,75*3,90	m2	495,60
	INNE ROBOTY	*	*
	Ławka betonowa bez oparcia o wym. 200x40 cm	szt	10,00

Opracował:

Wiesław Kostórkiewicz

KOSZTORYS OFERTOWY

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn.*	Wartość*
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Roboty pomiarowe	ha	0,127		
2	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	8,05		
3	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	8,85		
4	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce piaskowej	m2	1,48		
5	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej	m2	99,41		
6	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce piaskowej	m	37,90		
7	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 na podsypce piaskowej	m	98,15		
8	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodami samowyladowczymi na odl. 5 km	m3	12,46		
Razem dział D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
D.03.00.00 ODWODNIENIE					
9	Odwodnienie liniowe typu Ecodren na ławie betonowej grubości 10 cm z mieszanki betonowej B-15	m	4,00		
10	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm na podłożu z pospółki grub. 10 cm	m	2,20		
Razem dział D.03.00.00 ODWODNIENIE					
D.04.00.00 PODBUDOWY					
11	Wykonanie koryta, średnia głębokość 15 cm z profilowaniem podłoża	m2	837,30		
12	Wykonanie koryta pod chodnik średnia głębokość 10 cm z profilowaniem podłoża	m2	56,00		
13	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm	m2	56,00		
14	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm, grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	837,30		
Razem dział D.04.00.00 PODBUDOWY					
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE					
15	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu Holland	m2	679,60		
16	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu Holland	m2	6,30		
17	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu Holland	m2	32,00		
18	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu Beganit	m2	76,13		

19	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu Beganit	m2	5,20		
20	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu Beganit	m2	38,07		
Razem dział D.05.00.00 NAWIERZCHNIE					
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC					
21	Ułożenie obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej z oporem z mieszanki betonowej B-15 w ilości 0,033m3/m	m	160,50		
Razem dział D.08.00.00 ELEMENTY ULIC					
D.09.00.00 ZIELEŃ					
22	Założenie trawników	m2	495,60		
Razem dział D.09.00.00 ZIELEŃ					
INNE ROBOTY					
23	Ławka betonowa bez oparcia o wym. 200x40 cm	szt	10,00		
Razem dział INNE ROBOTY					
24	wartość robót netto				
25	podatek VAT 22%				
26	wartość robót brutto				

* Ceny jednostkowe i wartości należy podać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN

Słownie zł.:.....

....., dnia.....

.....
(podpis osoby uprawnionej)