

KOSZTORYS OFERTOWY

	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn.*	Wartość*
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych	km	0,189		
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 15 cm z transportem na odl. 2 km	m2	240,20		
3	Rozebranie krawężnika betonowego o wym. 15x30	m	15,00		
4	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm	m2	35,00		
5	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr.4 cm	m2	18,20		
6	Rozebranie podbudowy tłuczniowej grub. 20 cm	m2	18,20		
7	Regulacja istniejących studni telekomunikacyjnych	szt	1,00		
8	Regulacja istniejącej studzienki ściekowej	m2	1,00		
9	Załadunek gruzu z rozbiórki na samochody samowyladowcze i odwiezienie na odległość 5 km	m3	1,40		
10	Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych wraz ze studnią kablową narożną	mb	111,00		
Razem dział D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
11	Wykonanie wykopów w gruncie kat IV z odwiezieniem urobku na odl. 2 km - poszerzenie jezdni	m3	60,50		
12	Wykonanie wykopów liniowych - przykanaliki	m3	7,76		
13	Wykonanie wykopów jamistych - wpusty uliczne	m3	6,00		
14	Wykonanie wykopów liniowych - linia telekomunikacyjna	m3	33,30		
15	Zasypanie wykopów liniowych wraz z zagęszczeniem	m3	31,40		
Razem dział D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
D.03.00.00 ODWODNIENIE					
16	Studzienki ściekowe z wpustami ulicznymi z gotowych elementów o średnicy 500 mm	kpl	7,00		
17	Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 160mm	mb	41,20		
Razem dział D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
D.04.00.00 PODBUDOWY					
18	Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m2	1313,00		
19	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	1313,00		
20	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie grubość 20 cm (poszerzenie)	m2	252,10		
21	Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm o grubości warstwy 4 cm (poszerzenie)	m2	252,10		
22	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/12,8 mm z transportem masy na odl. 15 km	Mg	77,62		
Razem dział D.04.00.00 PODBUDOWY					

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE					
23	Warstwa ścierna z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12.8 mm, gr 4 cm z transportem masy na odl.15 km	m2	1290,5		
24	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubość od 0 do 4 cm średnio 2 cm	m2	189,6		
Razem dział D.05.00.00 NAWIERZCHNIE					
D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
25	Wyrównanie i uzupełnienie poboczy materiałem miejscowym śr. grubość 5 cm	m2	194,8		
Razem dział D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
26	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi- przejścia dla pieszych, wyk. sposobem mechanicznym	m2	10,00		
27	Ustawienie słupów z rur stalowych śred. 70 mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	6,00		
28	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkąt o boku 750 mm, folia odblaskowa III generacji)	szt	2,00		
29	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkąt o boku 900 mm, folia odblaskowa III generacji)	szt	1,00		
30	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typ B(okrągły o średnicy 600 mm, folia odblaskowa III generacji)	szt	3,00		
31	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D(prostokąt o boku 600 mm, folia odblaskowa III generacji)	szt	2,00		
32	Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek informacyjnych typ T(prostokąt o boku 450 mm, folia odblaskowa III generacji)	szt	4,00		
33	Ustawienie ogrodzenia łańcuchowego typ U-12b	m	98,00		
Razem dział D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC					
34	Ułożenie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem	m	267,40		
35	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm	m2	346,30		
36	Ułożenie obrzeża betonowego o wym. 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm z oporem na łączeniach	m	294,70		
37	Wykonanie nawierzchni na wjazdach do posesji z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm	m2	41,70		
38	Wykonanie nawierzchni na wjazdach do posesji z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12.8 mm, gr 4 cm z transportem masy na odl.15 km	m2	27,40		

39	Próg zwalniający listwowy dług. 3,5 m, wys. 0,07 m, kształt wycinka koła o R = 4,1 m	m	3,50		
Razem dział D.08.00.00 ELEMENTY ULIC					
40	wartość robót netto				
42	podatek VAT 22%				
43	wartość robót brutto				

* Ceny jednostkowe i wartości należy podać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN

Słownie zł.:.....

....., dnia.....

.....
(podpis osoby uprawnionej)