

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko <Pani Dorota Szymaczak>2.60	m m	2.60 RAZEM	2.60
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.30*2.37	m ² m ²	0.71 RAZEM	0.71
3	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² (wymiary okien podano w świetle ościeży) 2.27*1.35	m ² m ²	3.06 RAZEM	3.06
4	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 0.20*2.37	m ² m ²	0.47 RAZEM	0.47
5	KNR 4-01 0602-02	Dwuwarstwowe izolacje poziome murów z papy smołowej na sucho 0.47	m ² m ²	0.47 RAZEM	0.47
6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.71	m ² m ²	0.71 RAZEM	0.71
7	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 1	szt szt	1.00 RAZEM	1.00

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko obmiar = 2.60 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.85r-g/m	r-g	2.2100				
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 0.71 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3r-g/m ²	r-g	0.2130				
3	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² (wymiary okien podano w świetle ościeży) obmiar = 3.06 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 7.34r-g/m ²	r-g	22.4604				
2*		-- M -- Dyble stalowe fi 10x150 mm 4.4szt/m ²	szt	13.4640				
3*		Pianka poliuretanowa 0.25kg/m ²	kg	0.7650				
4*		Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" 0.05kg/m ²	kg	0.1530				
5*		Gips budowlany szpachlowy 0.00184t/m ²	t	0.0056				
6*		Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Rekord" 3.31kg/m ²	kg	10.1286				
7*		Płyta gips. karton. zwykła gr.9,5 mm 0.73m ² /m ²	m ²	2.2338				
8*		materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)	%	1.5000				
9*		Okna PCV , profil pięciokomorowy o wym. zew. 227x135 cm 1szt	szt	1.0000				
10*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.06m-g/m ²	m-g	0.1836				
4	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy obmiar = 0.47 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.1681r-g/m ²	r-g	0.5490				
		-- M --						

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Zaprawa cementowa M-7 0.028m ³ /m ²	m ³	0.0132				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5	KNR 4-01 0602-02	Dwuwarstwowe izolacje poziome murów z papy smo- lowej na sucho obmiar = 0.47 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.15r-g/m ²	r-g	0.0705				
2*		-- M -- Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 2.3m ² /m ²	m ²	1.0810				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
6	NNRNKB 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm obmiar = 0.71 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.35r-g/m ²	r-g	0.9585				
2*		-- M -- Blacha stalowa powlekana, płaska z folią ochronną gr. 0,5 mm na obróbki, powłoka poliester standard 1.23m ² /m ²	m ²	0.8733				
3*		Kołki rozporowe plastikowe fi 6 mm 17.2szt/m ²	szt	12.2120				
4*		Zaprawa cementowa M-7 0.001m ³ /m ²	m ³	0.0007				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.008m-g/m ²	m-g	0.0057				
7	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, dłu- gości ponad 1 m obmiar = 1.00 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 2.12r-g/szt	r-g	2.1200				
2*		-- M -- Zaprawa cementowa M-7 0.013m ³ /szt	m ³	0.0130				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M2)	%	1.5000				
4*		Podokienniki PCV o wym. 260x25 cm 1szt.	szt.	1.0000				