

PYTANIA – ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hali środowiskowo – sportowej w Kobylinie.

Dnia 25.11.2008 roku do zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

Przygotowanie oferty:

1. Załącznikiem do oferty ma być kosztorys wg wzoru przekazanego jako załącznik do specyfikacji przetargowej:

- czy kosztorys ten ma być w formie uproszczonej tzn. podana jest tylko pozycja przedmiaru cena jednostkowa i wartość,
- czy w formie rozszerzonej z wykazem nakładów rzeczowych danej pozycji przedmiaru, kosztów pośrednich, zysku, zestawieniem sprzętu i materiału.

Przekazane przez Państwa kosztorysy są przygotowane w dwóch w/w formach, prosimy o jednoznaczne określenie w jakiej formie ma być przekazany kosztorys jako załącznik do oferty.

2. W jaki sposób dokonać korekty ilości w tabeli kosztorysowej, jeśli wystąpią błędy w przedmiarze?

Instalacje elektryczne:

3. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w sprawie wielkości zabezpieczenia głównego w rozdzielnicy T1. W opisie technicznym występuje wył. gł. DPXI 125A a na schemacie rozdzielnicy T1 numer arkusza 1/5 DPXI 160A. Ponadto co przemawia za tak dużym zabezpieczeniem skoro stosujemy jako WLZ kabel YKY 4x25mm² prowadzony od złącza ENEA do rozdzielnicy T1. Długość obciążalność prądowa kabla YKY 4x25mm² układanego w ziemi wynosi ok. I_{dd}=86A według PN-IEC 60364-5-523 wynika z tego, że prąd zabezpieczenia jest większy od I_{dd} kabla czyli przy tak dobranym zabezpieczeniu kabel może ulec uszkodzeniu, czy to przy przeciążeniu czy przy zwarcu. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii,

4. Czy wybór producenta aparatury modułowej rozdzielnic i osprzętu instalacyjnego pozostaje w gestii GW?

5. W opisie technicznym podano, że należy stosować kable YDYżo 3x1,5mm² do wyłączników p. poż. uważamy, że te przewody powinny być nie palne i należałoby zastosować np: kabel (N)HXH FE o odpowiedniej wytrzymałości ogniowej. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

6. Prosimy o przesłanie warunków z ENEA na zasilanie docelowe obiektu jak i na zasilanie tymczasowe placu budowy, celem ustalenia rodzaju i usytuowania układu pomiarowego.

7. Czy jest możliwość zastosowania centrali p.poż. firmy POLON ALFA, która obsłuży zakładaną ilość czujek p.poż?

8. Czy inwestor przewiduje system nagłośnienia? Jeżeli tak, to prosimy o przesłanie projektu.

Odpowiedzi:

Ad. 1

W formie rozszerzonej, wynika to z zapisów pkt. 13.3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ad. 2

Zgodnie z zapisami pkt. 13.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ad. 3

Zastosować wyłącznik DPXI 160A zgodne z schematem elektrycznym . Zabezpieczeniem kabla będzie zabezpieczenie prądowe w złączu ENEA – które zabezpieczy przed zwarcie, przeciążeniem kabel zasilający tablicę T1.

Ad.4

Aparatura modułowa w rozdzielni ma być zgodna z dokumentacją techniczną.

Ad.5

Do wyłączników p-poż zastosować kabel N2CH-FE 180/E 30 zamiast kabla YDYżo 3x1,5.

Ad.6

Warunki docelowe w załączeniu, zasilanie tymczasowe na plac budowy jest zadaniem wykonawcy robót.

Ad.7

Centralę TP zastosować taką, aby wystarczyła do ilości czujek p-poż i pasywnych czujek alarmowych podczterwieni zaprojektowanych w dokumentacji projektowej.

Ad.8

Inwestor przewiduje tylko orurowanie pod system nagłośnienia, ujęte w dokumentacji projektowej.

BURMISTRZ KOBYLINA

Bernard Jasiński