

PYTANIA – ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hali środowiskowo – sportowej w Kobylinie.

Dnia 5.12.2008 roku do zamawiającego wpłynęło pismo z następującymi pytaniami:

Kosztorys - instalacje c.o.

1. Czy poz. 95. należy wycenić? (poz. 95. „grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600 mm typ K - 22x600x500 3szt") W projekcie i obliczeniach c.o., grzejniki tego typu i ilości nie występują. Proszę o wyjaśnienie.

Kosztorys — wentylacja

2. Czy kanały wentylacyjne mogą być wykonane i wycenione zamiennie, zamiast z rur PCV jak podano w przedmiarze, to z rur stalowych - kanałów typu Spiro stalowych. Jeżeli tak proszę o podanie KNR z opisem i obmiarem.

3. Czy przewiduje się izolację kanałów wentylacyjnych? Jeżeli tak proszę dodać KNR do przedmiaru z opisem i obmiarem.

4. W przedmiarach branży sanitarnej jak i elektrycznej nie przewidziano poz. opisującej montaż i zasilanie zaprojektowanych kurtyn powietrznych AD210E03- elektrycznych, proszę o wyjaśnienie.

Kosztorys - instalacje wod-kan.

5. Czy w sanitariacie dla niepełnosprawnych mają być montowane poręcze dla niepełnosprawnych. Jeżeli tak proszę podać KNR z opisem oraz podaniem ilości i typów poręczy.

Kosztorys - kanalizacja deszczowa

6. Według projektu odcinek kanalizacji pod budynkiem (D4-D5) ma być prowadzony w rurze osłonowej fi 315. W przedmiarze brak takiej pozycji. Jeżeli kanalizacja deszczowa ma być wykonana zgodnie z projektem proszę podać KNR z opisem i obmiarem.

7. Proszę o załączenie planu zagospodarowania przestrzennego z projektowanym uzbrojeniem terenu gdyż jest to niezbędne do prawidłowej wyceny pełnego zakresu robót przewidzianych do wykonania przez Inwestora.

8. Projekt podaje studzienki rewizyjne o śr. 425 mm a przedmiar fi 315. Proszę o wyjaśnienie.

9. Proszę o załączenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru kanalizacji zewnętrznej sanitarnej i deszczowej oraz przyłącza wody.

Kosztorys - instalacja hydrantowe

10. Specyfikacja techniczna podaje montaż hydrantów wewnętrznych dn 52 a przedmiar fi 25. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedzi:

Ad.1

Pozycję nr 95 należy wycenić.

Ad. 2

Nie zmieniamy rodzaju materiału, należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Ad. 3

Nie przewidziano izolacji kanałów wentylacyjnych – zostawiamy jak jest.

Ad. 4

Zamawiający w załączniku „**kosztorys dodatkowy**” umieścił brakujące pozycje przedmiaru i kosztorysu ofertowego.

W przedmiarach branży elektrycznej po poz. nr 45, należy dodać poz. nr 5 z „kosztorysu dodatkowego”.

Ad. 5

W przedmiarach branży sanitarnej – instalacja kanalizacji po poz. nr 35, należy dodać poz. nr 1,2,3,4 z „kosztorysu dodatkowego”.

Ad. 6

W przedmiarach branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa po poz. nr 236 dodajemy pozycję kosztorysową na rurę osłonową..

Ad. 7

Plan zagospodarowania znajduje się w dokumentacji projektowej.

Ad. 8

Należy przyjąć średnicę studzienki 425 mm - tak jak w projekcie.

Ad. 9

Specyfikacja techniczna zawiera wszystkie potrzebne elementy.

Ad. 10

Należy przyjąć hydranty fi25 mm tak jak w dokumentacji.

BURMISTRZ KOBYLINA

Bernard Jasiński