

PYTANIA – ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hali środowiskowo – sportowej w Kobylinie.

Dnia 11.12.2008 roku do zamawiającego wpłynęło z następującymi pytaniami:

- 1) Instalacja alarmowa + p. poż. Czy należy ująć w cenie manipulatory, sygnalizatory zew. i wew., akumulatory, gniazda czujek dymu, przyciski ROB? Jeżeli tak, to w której pozycji kosztorysu i w jakiej ilości.
- 2) Czy należy ująć w cenie instalacji alarmowej i p. poż. sprawdzenie i uruchomienie systemu? Jeżeli tak, to w której pozycji kosztorysowej. Jeżeli nie, to kto poniesie koszty sprawdzenia systemu.
- 3) Kosztorys określa wykonanie dylatacji jako 1 kpl. Proszę podać ilość w m² oraz z czego ją wykonać.
- 4) Kosztorys określa wyposażenie sali gimnastycznej. Czy wycenić również wyposażenie sanitariatów, np. pojemniki na papier, kosz na śmieci itp.?
- 5) Analizując rysunki konstrukcji stalowej, nie zgadza nam się ilość kg z ilością podaną w kosztorysie. Czym się sugerować —ilością wyliczoną z rysunku czy ilością podaną w kosztorysie?
- 6) Proszę określić sposób zamocowania konstrukcji stalowej dachu - kratownic z rdzeniami żelbetowymi (kotwy czy wklejane marki).

Odpowiedzi:

Ad. 1

Projekt przewiduje instalacje sygnalizacji alarmowej i p. poż. - w pozycji 71 kosztorysu należy uwzględnić koszty centrali alarmowej i p. poż. łącznie z sygnalizatorem wewnętrznym i zewnętrznym oraz akumulatorami. W pozycji 78 ujęto czujki dymu łącznie z gniazdami. Przycisk ROB nie występuje.

Ad. 2

Sprawdzenie i uruchomienie systemu należy uwzględnić w pozycji 80 kosztorysu.

Ad. 3

Dylatację należy wykonać ze styropianu grubości 2 cm w ilości 25 m².

Ad. 4

Nie. Elementy te są w zakresie dostaw inwestorskich.

Ad. 5

Należy przyjąć za prawidłową ilość podaną w dokumentacji projektowej. Należy wprowadzić korektę w pozycji nr 59, gdzie zamiast ilości 4,142 t stali należy wprowadzić prawidłową ilość 3,46 t.

Ad. 6

Zgodnie z dokumentacją należy zastosować marki stalowe zabetonowane w konstrukcji.

BURMISTRZ KOBYLINA

Bernard Jasiński