

6. KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.						
1	KNNR 1 0111-01 d.1 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.35		
2	KNNR 6 0806-01 d.1 D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	549.00		
3	KNNR 6 0806-06 d.1 D.01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 15x35 cm na podsypce piaskowej	m	177.50		
4	KNNR 6 0806-08 d.1 D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	286.50		
5	KNNR 6 0807-04 d.1 D.01.02.04	Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	62.00		
6	KNNR 6 0801-06 d.1 D.01.02.04 anal	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie - dotyczy ławy betonowej	m ²	164.70		
7	KNNR 6 0805-08 d.1 D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	915.00		
8	KNNR 6 0803-07 d.1 D.01.02.04anal	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej	m ²	175.50		
9	KNNR 6 0805-01 d.1 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem (trylinka)-dotyczy zjazdów	m ²	71.00		
10	KNNR 6 0802-06 d.1 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie- dotyczy zjazdów	m ²	3.60		
11	KNNR 6 0802-08 d.1 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie- dotyczy zjazdów	m ²	6.00		
12	KNNR 6 0803-01 d.1 D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej- dotyczy zjazdów	m ²	112.36		
13	KNNR 6 0805-01 d.1 D.01.02.04 anal	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt kamiennych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m ²	264.10		
14	KNR AT-03 d.1 0101-01 D.01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gl. do 5 cm	m	621.00		
15	KNNR 6 0802-04 d.1 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²	1316.23		
16	KNNR 6 0801-02 d.1 D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²	1316.23		
17	KNR 4-05i 0315- d.1 01 D.01.02.04	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o śr.nom. 200 mm uszczelnionego zaprawą cementową	m	192.50		
18	KNR 4-05i 0315- d.1 02 D.01.02.04	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o śr.nom. 250 mm uszczelnionego zaprawą cementową	m	35.00		
19	KNR 4-05i 0409- d.1 01 D.01.02.04	Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m	kpl.	2.00		
20	KNR 4-05i 0411- d.1 02 D.01.02.04	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.	14.00		
21	KNR 4-04 1103- d.1 04 D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	396.60		
22	KNR 2-31 1406- d.1 03 D.01.02.04	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	24.00		
23	KNR 2-31 1406- d.1 04 D.01.02.04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	12.00		
24	KNR 2-31 1406- d.1 05 D.01.02.04	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	3.00		
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - D.03.00.00.						
25	KNNR 1 0202-06 d.2 D.03.02.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-dot. wykopów pod kanalizację deszczową na średnią głębokość 1,6m	m ³	396.48		
26	KNNR 4 1424-02 d.2 D.03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	13.00		
27	KNNR 4 1417-02 d.2 D.03.02.01	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315 mm - zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym	szt.	3.00		
28	KNNR 4 1413-01 d.2 D.03.02.01	Studnie rewizyjne z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 2m Krotność = 0.7	stud.	2.00		
29	KNNR 4 1417-02 d.2 D.03.02.01	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.	3.00		
30	KNNR 4 1308-02 d.2 D.03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	47.80		
31	KNNR 4 1308-03 d.2 D.03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	167.00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
32	KNNR 4 1308-04 d.2D.03.02.01	Kanale z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	76.40		
33	KNNR 4 1411-01 d.2D.03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	14.56		
3PODBUDOWY - D.04.00.00.						
34	KNNR 6 0101-01 d.3D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników-dotyczy chodnika	m ²	1235.30		
35	KNNR 6 0101-01 d.3D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników-dotyczy miejsc postojowych Krotność = 2.5	m ²	954.04		
36	KNNR 6 0101-02 d.3D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników-dotyczy miejsc postojowych Krotność = 2.5	m ²	809.10		
37	KNNR 6 0101-03 d.3D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników-dotyczy zjazdów	m ²	250.13		
38	KNR 4-01 0108- d.307 D.04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m ³	841.63		
39	KNR 4-01 0108- d.308 D.04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 3	m ³	841.63		
40	KNNR 6 0103-03 d.3D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3248.57		
41	KNNR 6 0109-02 d.3D.04.02.02	Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.15cm -miejsca postojowe, zjazdy	m ²	1962.48		
42	KNNR 6 0113-02 d.3D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - miejsca postojowe i zjazdy	m ²	1962.48		
43	KNNR 6 0113-05 d.3D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm-dotyczy chodnika	m ²	1871.00		
44	KNR AT-03 d.30202-02 D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	4774.30		
4NAWIERZCHNIE - D.05.00.00						
45	KNNR 6 0308-01 d.4D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości średnio 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	2387.15		
46	KNNR 6 0309-02 d.4D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2387.15		
47	KNR AT-03 d.40102-01 D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	2238.73		
48	KNNR 6 0302-05 d.4D.05.03.01	Nawierzchnie z kostki nieregularnej granitowej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej-dotyczy miejsc postojowych	m ²	1629.25		
49	KNNR 6 0302-05 d.4D.05.03.01	Nawierzchnie z kostki nieregularnej bazaltowej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej-rozgraniczenie stanowisk postojowych	m ²	46.10		
5ELEMETY ULIC - D.08.00.00						
50	KNNR 6 0401-05 d.5D.08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	455.00		
51	KNNR 6 0401-01 d.5D.08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	782.50		
52	KNNR 6 0402-04 d.5D.08.01.02a	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej-materiał z rozbiórki	m	177.50		
53	KNNR 6 0404-03 d.5D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	81.00		
54	KNR 2-31 0402- d.504 D.08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	92.78		
55	KNR 2-31 0402- d.504 D.08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	2.27		
56	KNR AT-03 d.50402-01 D.08.05.01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej w dwóch rzędach	m	868.00		
57	KNR 2-31 0502- d.506 D.08.02.02 anal	Chodniki z płyt betonowych VIA CASTELLO gr. 7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²	1093.50		
58	KNNR 6 0302-05 d.5D.08.04.01	Zjazdy z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	137.77		
59	KNNR 6 0302-05 d.5D.08.04.01	Zjazdy z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej-materiał z rozbiórki	m ²	112.36		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
60	KNR 2-31 0502-d.507 D.08.02.02 anal	Chodniki z płyt kamiennych o grub. 10 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem (materiał inwestora z odzysku) Krotność = 2	m ²	264.00		
61	KNR 2-31 0406-d.507 D.08.02.02	Obramowania chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wys.7-9 cm na podsypce cem.piaskowej	m ²	173.88		
6ZIELEN DROGOWA - D.09.00.00						
62	KNR 4-01 0108-d.605 D-09.01.01	Dostarczenie ziemi urodzajnej samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³	78.60		
63	KNR 4-01 0108-d.608 D-09.01.01	Dostarczenie ziemi urodzajnej samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	78.60		
64	KNR 2-21 0218-d.601 D-09.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	78.60		
65	KNR 2-21 0401-d.604 D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem	m ²	393.00		

Wartość robót netto	
Podatek VAT 23%	
Wartość robót brutto	

Ceny jednostkowe i wartości należy podać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN

Słownie zł:.....

.....dnia.....

.....

(podpis osoby uprawnionej)