

KOSZTORYS ZEROWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
31121340-5 Elektrownie wiatrowe
31712331-9 Fotoogniwa

NAZWA INWESTYCJI : ZAINSTALOWANIE I WYKORZYSTANIE WOLNOSTOJĄCYCH KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO
OŚWIETLANIA OBIEKTU, W KTÓRYM PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZACHO-
WANIA LOKALNEGO DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 107 obręb Stary Kobylin, dz. nr 205 obręb Długoleka
INWESTOR : GMINA KOBYLIN
ADRES INWESTORA : Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin
BRANŻA : Elektryczna

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% Σ netto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Oświetlenie hybrydowe [SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 20/2018]						
2	Pozostałe koszty [SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 20/2018]						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Oświetlenie hybrydowe [SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 20/2018]				
1 d.1	KNR 9-30 0102-02	Wkopianie prefabrykowanych fundamentów latarni solarnych i hybrydowych o przekroju poprzecznym ponad 0,30 x 0,30 do 0,45 x 0,45 m	szt.	6		
2 d.1	KNR 9-30 0203-03	Montaż i ustawienie jednoramiennej latarni hybrydowej z turbiną wiatrową o mocy do 300 W o wysokości słupa ponad 8 do 12 m	kpl.	6		
3 d.1	KNNR-W 9 0904-06	Znakowanie słupa	szt.	6		
4 d.1	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m	6*3 = 18.000		
5 d.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	6*5 = 30.000		
6 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	6		
7 d.1	wycena indywidualna	Zakup Laptopa z oprogramowaniem	kpl.	1		
2		Pozostałe koszty [SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 20/2018]				
8 d.2	kalk. własna	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl.	1		
9 d.2	kalk. własna	Koszt - naprawa i odtworzenia nawierzchni, wywiezienie nadwyżki ziemi	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: