
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodnika na ulicy Łukaszewicza w Kobylinie
ADRES INWESTYCJI : Kobylin ul. Łukaszewicza
INWESTOR : GMINA KOBYLIN
ADRES INWESTORA : Kobylin; Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1;

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa chodnika na ulicy Łukaszewicza w Kobylinie					
1		ZASTĘPCZA ORGANIZACJA RUCHU			
1		Opracowanie projektu zastępczej organizacji ruchu, uzyskanie zatwierdzenia, wprowadzenie zmian na czas robót, przywrócenie stałej organizacji ruchu po zakończeniu robót	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY POMIAROWE			
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (odtworzenie wysokościowej trasy)	km		
d.2	0119-03	0.175	km	0.175	
				RAZEM	0.175
3		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0813-03	14.00+2.15+12.50+11.50+15.00+3.50+13.00+9.00+16.00+11.00+18.00+10.50+5.00+15.50+4.00+15.00+5.00+6.50+5.00+17.50+4.00+12.00+10.00+1.50	m	237.150	
				RAZEM	237.150
4	KNR 2-31	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m ³		
d.3	0812-03	237.15*0.0675	m ³	16.008	
				RAZEM	16.008
4		REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH			
5	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.4	1406-04	8.00	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5		Obrzeża, krawężniki i ława betonowa			
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.5	0407-02	72.50	m	72.500	
				RAZEM	72.500
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.5	0403-03	159.60	m	159.600	
				RAZEM	159.600
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2- obniżony do 2 cm nad płaszczyznę jezdni	m		
d.5	0403-05	z.o.2.13. 9902-01	m	56.300	
		56.30		RAZEM	56.300
9	KNR 2-31	Ława betonowa z oporem pod krawężniki C12/15 - zużycie 0,0585m ³ /mb	m ³		
d.5	0402-04	(poz.7+poz.8)*0.0585	m ³	12.630	
				RAZEM	12.630
6		PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA			
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.6	0205-01	0.20*303.70	m ³	60.740	
				RAZEM	60.740
11	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m ³		
d.6	0214-03	Krotność = 8 poz.10	m ³	60.740	
				RAZEM	60.740
12	Kalkulacja	Oplata za składowanie urobku na wysypisku	m ³		
d.6	własna	poz.10	m ³	60.740	
				RAZEM	60.740
13	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.6	0103-04	303.70	m ²	303.700	
				RAZEM	303.700
14	KNR 6	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - analogia stabilizacja dowożona z wytwórni o Rm=2,5MPa	m ²		
d.6	0109-01	analogia	m ²	303.700	
		poz.13		RAZEM	303.700
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-4cm	m ²		
d.6	0511-02	analogia	m ²	303.700	
		poz.13		RAZEM	303.700

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW			
16 d.7	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.30*148.50	m ³ m ³	 44.550	
				RAZEM	44.550
17 d.7	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 8 poz.16	m ³ m ³	 44.550	
				RAZEM	44.550
18 d.7	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie urobku na wysypisku poz.17	m ³ m ³	 44.550	
				RAZEM	44.550
19 d.7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 148.50	m ² m ²	 148.500	
				RAZEM	148.500
20 d.7	KNNR 6 0109-01 analogia	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - analogia stabilizacja dowożona z wytwórni o Rm=2,5MPa poz.19	m ² m ²	 148.500	
				RAZEM	148.500
21 d.7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.19	m ² m ²	 148.500	
				RAZEM	148.500
22 d.7	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.19	m ² m ²	 148.500	
				RAZEM	148.500
23 d.7	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-4cm poz.19	m ² m ²	 148.500	
				RAZEM	148.500

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa chodnika na ulicy Łukaszewicza w Kobylinie						
1		ZASTĘPCZA ORGANIZACJA RUCHU				
1		Opracowanie projektu zastępczej organizacji ruchu, uzyskanie zatwierdzenia, wprowadzenie zmian na czas robót, przywrócenie stałej organizacji ruchu po zakończeniu robót	szt.	1.000		
d.1	kalk. własna					

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		ROBOTY POMIAROWE				
2	KNR 2-01 0119-d.2 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (odtworzenie wysokościowe trasy)	km	0.175		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
3	KNR 2-31 0813-d.3 03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	237.150		
4	KNR 2-31 0812-d.3 03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m ³	16.008		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH				
5	KNR 2-31 1406-d.4	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	8.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Obrzeża, krawężniki i ława betonowa				
6	KNR 2-31 0407-d.5 02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	72.500		
7	KNR 2-31 0403-d.5 03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	159.600		
8	KNR 2-31 0403-d.5 05 z.o.2.13. 9902-01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2- obniżony do 2 cm nad płaszczyznę jezdni	m	56.300		
9	KNR 2-31 0402-d.5 04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki C12/15 - zużycie 0,0585m3/mb	m ³	12.630		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA				
10 d.6 01	KNR 2-01 0205-	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	60.740		
11 d.6 03	KNR 2-01 0214-	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transpor- tu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 8	m ³	60.740		
12 d.6 na	Kalkulacja włas-	Opłata za składowanie urobku na wysypisku	m ³	60.740		
13 d.6 04	KNR 2-31 0103-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	303.700		
14 d.6 01 analogia	KNNR 6 0109-	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - analogia stabilizacja dowożona z wytwórni o Rm=2,5MPa	m ²	303.700		
15 d.6 02 analogia	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej gru- bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3- 4cm	m ²	303.700		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW				
16 d.7	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	44.550		
17 d.7	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 8	m ³	44.550		
18 d.7	Kalkulacja włas-na	Oplata za składowanie urobku na wysypisku	m ³	44.550		
19 d.7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	148.500		
20 d.7	KNNR 6 0109-01 analogia	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - analogia stabilizacja dowożona z wytwórni o Rm=2,5MPa	m ²	148.500		
21 d.7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	148.500		
22 d.7	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²	148.500		
23 d.7	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-4cm	m ²	148.500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: